

ДО
ДИРЕКТОРА
на
РЗОК - ГАБРОВО

ЦЕНОВА ОФЕРТА


за участие в процедура за възлагане обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:

„СМР за полагане на външна топлоизолация върху фасадите на цялата сграда на РЗОК-Габрово и полагане на минерална вата в пространството между окачения таван и покривната плоча”

Долуподписаният /-ната/

Данаила Лазарова Тодорова	
<i>трите имена</i>	
ЕГН	7905277272
лична карта	лична карта 643697101, издадена на 13.12.2011 г. от МВР град София обл.
постоянен адрес	гр.(с) Самоков, община Самоков, ул. (бул.) „Ихтиманско шосе” № 103
в качеството си на	Управител
<i>длъжност</i>	
НА „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД	
<i>наименование на Участника</i>	
ЕИК	203503838
със седалище	гр. Самоков, 2000, кв. „Възраждане” бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11
адрес на управление	гр. Самоков, 2000, кв. „Възраждане” бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

1. С настоящото Ви представяме ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура с гореописания предмет, както следва:

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на процедурата, ценовото ни предложение е в размер на :

46578,62 лева (цифром)

Четиридесет и шест хиляди петстотин седемдесет и осем лева и 62 ст. (словом), без включен ДДС.

Горната е формирана по КСС - съгласно Приложение № 2 от документацията за тръжната процедура, неразделна част от настоящата ценова оферта и е със срок на валидност 90 (деветдесет) дни.


При разминаване между цената по КСС и горепосочената – валидна да се счита офертираната тук.

2. Декларирам, че посочената цена включва всички разходи за качествено изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за изпълнителя.

3. Съгласни сме плащането на цената за изпълнение да се извършва при условията, посочени в проекто-договора.

Дата : 20.04.2016 г.

.....
/подпис и печат на оферента/



Забележка:

Предложената обща цена не може да превишава прогнозната цена.


КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "Полагане на външна топлоизолация върху фасадите на цялата сграда на РЗОК-Габрово и полагане на минерална вата в пространството между окачения таван и покривната плоча"

Позиция	Описание	Ед. м-ка	Количествено-стойностна сметка		
			Количество	Ед.цена /лева/	Стойност /лева/
1	Изпълнение Топлоизолационна система EPS-F 80 мм. (Топлоизолация EPS-F, Лепило-шпакловъчна смес; Армираща алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа; Набивен дюбел 155 мм.; Универсален грунд; Силиконова мазилка К 1,5 мм.; Профил за оформяне на външен ъгъл по фасади; Профил с водооткапваща функция към цокълна част и еркери), включително монтаж и демонтаж на съществуващи 2 бр. улуци и монтаж и демонтаж скеле. По борда на покрива и долната му повърхност се изпълнява само мазилка. Съществуващите решетки на прозорците да не се демонтират. При изпълнението да се запази съществуващата мълниезащита, като същата се предпази от повреди.	м ²	829.00	36.49	1
2	Изготвяне и реализация на схема за разположение на външните климатични тела, включващо демонтаж, вграждане на гръби и обратен монтаж.	бр.	27.00	33.25	15
3	Демонтаж, реновиране и монтаж на табели	бр.	3.00	80.75	5
4	Силиконова мазилка по и под борд на покрива К 1,5 мм	м ²	50.00	10.15	50
5	Демонтаж на подпрозоречни первази (Изпълнение Топлоизолационна система XPS-F 20 мм. по страници на врати, прозорци и др.; Топлоизолация XPS-F 20 мм., Лепило-шпакловъчна смес; Армираща алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа; Набивен дюбел 155 мм.; Универсален грунд; Силиконова мазилка К 1,5 мм.; Профил за оформяне на външен ъгъл по фасади) включително монтаж и демонтаж скеле.	м ²	95.00	31.95	1



6	Изпълнение Топлоизолационна система XPS-F 40 мм. по цокли (Топлоизолация XPS-F 40 мм., Лепило-шпакловъчна смес, Армираца алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, Набивен дюбел 155 мм.), включително монтаж и демонтаж скеле. Цокълът се изпълнява по фасада югоизток - височина 2.40 м. (19.6 м ²) и по фасада североизток - височина 0.60 м. (6.4 м ²).	м ²	26.00	37.63	38
7	Демонтаж гранитогрес по прозоречни первази включително замазка под същите. Замазката да се премахне под нивото на съществуващите отдушници на прозорците.	м	136.00	1.77	2
8	Изпълнение алуминиеви прозоречни первази отвън с ширина средно 21 см. с водооткапващ профил. Монтажът да се изпълни под нивото на съществуващите отдушници на прозорците.	м	136.00	17.75	
9	Изпълнение Топлоизолационна система по комин с каменна вата (Топлоизолация каменна вата - 130 кг/м.куб., деб. 50 мм.; Лепило-шпакловъчна смес, Армираца алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, Набивен дюбел 155 мм.; Универсален грунд; Силиконова мазилка К 1,5 мм.; Профил за оформяне на външен ъгъл по фасади), включително монтаж и демонтаж скеле.	м ²	51.68	32.57	
10	Изпълнение Топлоизолационна система с минерална вата - 10 см.-едностранно каширана с алуминиево фолио над окачен касетиран таван 60/60 см., включително монтаж и демонтаж окачен таван и скеле.	м ²	118.00	21.22	
11	Изпълнение топлоизолационна система с минерална вата по греди - 10 см., включително демонтаж гипсокартон и изпълнение на нов гипсокартон, полагане на бял латекс, монтаж и демонтаж скеле.	м ²	28.00	28.29	
12	Изпълнение топлоизолация по въздуховоди 2,5 см. от каменна ламелна вага върху алуминиево фолио с плътност 40 кг/м ³ .	м ²	22.00	21.22	4
13	Демонтаж гранитогрес по цокъл по югоизточна фасада, вкл. по борда на капака вляво от входа.	м ²	6.50	2.00	05



Handwritten signature

14	Изпълнение гранитогрес по цокъл, вкл. по борда на капака вляво от входа. Цокълът се изпълнява по фасада югоизток - височина 2.40 м. (17.6 м ²) и по фасада североизток - височина 0.60 м. (6.4 м ²). Да се осигури възможност за отваряне на капака пред югоизточната фасада. Под електрическите табла, влясно от тях по протежение на тухлената ограда, както и между източния ръб на сградата и по тухлената ограда към съседния имот (в клиновидното пространство) се изпълнява гранитогрес, еднакъв с този по цокъла, с височина – каквата е заварената (4.4 м ²).	м ²	28.40	29.72	07
15	Изпълнение хидроизолация 1 пласт с посипка по цокъл югоизточна фасада, включително грундиране 60 см. под цокъла и 1 м. върху настилката на терена.	м ²	16.80	8.95	
16	Демонтиране на гранитогреса пред входа на сградата.	м ²	4.50	2.00	
17	Пред входа на сградата се оформя утайник с размери 180/90/10 см., върху който се монтира подвижни решетки за изтриване на обувки.	бр.	1.00	264.10	
18	Около утайника, в очертанията на демонтираният стар гранитогрес се изпълнява нов, който следва да е релефен (с цел предотвратяване на хлъзгане при преминаване през студени и влажни сезони).	м ²	2.90	29.72	
19	Подмяна обков на хоризонтално отваряеми прозорци към двойноотваряем	бр.	24.00	41.08	
20	Натоварване, транспортване на 10 км., разтоварване на дело и заплащане на такса за дребни строителни отпадъци.	м ³	10	21.38	
	ОБЩО :				46578.62

Управител:

